

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2021 г.

" _____ " _____ 2021 г.

ОСП "Барабинский гортоп"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 31

(локальная смета)

на Ремонт котельной (инв. № 109) Барабинский район, г. Барабинск, пер. Промышленный, дом 16.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 120,980 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 23,805 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 91,15 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (1674 руб.): 110%*0.6 от ФОТ (2536 руб.) СП 70%*0.85 * 0 от ФОТ	м3	1,2	113,91	73,01	40,9		137	88	49	
2	ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. демонтаж циркуляционного насоса (Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (1483 руб.): 128%*0.6 от ФОТ (1931 руб.) СП 83%*0.85 * 0 от ФОТ	шт	1	71,71	65,82	5,89	0,52	72	66	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Монтаж												
3	ФЕРр65-15-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (1942 руб.): 103%*0.6 от ФОТ (3142 руб.) СП 60%*0 от ФОТ	100 м	0,11 11 / 100	1250,29	983,46	166,22	7,53	138	108	18	1
4	ФССЦ-23.5.02.02-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51	м	11	35,7				393			
5	ФЕРр65-15-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим.Смена трубных секций котла (Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (4133 руб.): 103%*0.6 от ФОТ (6687 руб.) СП 60%*0 от ФОТ	100 м	0,2 20 / 100	1619,64	1151,8	267,35	11,3	324	230	53	2
6	ФССЦ-23.5.02.02-0064 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 114 мм, толщина стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51	м	20	95,61				1912			
7	ФЕРр65-15-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (2476 руб.): 103%*0.6 от ФОТ (4006 руб.) СП 60%*0 от ФОТ	100 м	0,14 14 / 100	1250,29	983,46	166,22	7,53	175	138	23	1
8	ФССЦ-23.5.02.02-0064 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 114 мм, толщина стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51	м	14	95,61				1339			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР08-02-001-07 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прим. кирпичная кладка котла (Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (1224 руб.): 122%*0.6 от ФОТ (1672 руб.) СП 80%*0.85 * 0 от ФОТ</i>	м3	1,2	201,09	43,3	34,56	5,4	241	52	41	6
10	Прайс	Кирпич огнеупорный шамотный ША-9 <i>МАТ=31/1.2/6.51*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51</i>	шт	50	4,23 <i>31/1.2/6.51*1.0 2*1.046</i>				212			
11	ФССЦ-06.1.01.05-0036 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51</i>	1000 шт	0,2 <i>200 / 1000</i>	1863,37				373			
12	ФЕР18-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прим. монтаж циркуляционного насоса (Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (2944 руб.): 128%*0.6 от ФОТ (3833 руб.) СП 83%*0.85 * 0 от ФОТ</i>	шт	1	197,56	131,64	11,78	1,03	198	132	12	1
13	Прайс	Насос циркуляционный ENSI GPS 50-12SF/280 380V <i>МАТ=31720/1.2/6.51*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51</i>	шт	1	4332,14 <i>31720/1.2/6.51 *1.02*1.046</i>				4332			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									9846	814	202	12
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51)									82966	23459	2024	346
Накладные расходы									15874			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									4643			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									62607			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)									23613			
Конструкции из кирпича и блоков									7977			
Итого									98840			
В том числе:												
Материалы									57483			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы								2024			
	ФОТ								23805			
	Накладные расходы								15874			
	Непредвиденные затраты 2%								1977			
	Итого с непредвиденными								100817			
	НДС 20%								20163,4			
	ВСЕГО по смете								120980,4			