

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

ОСП "Обской гортоп"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 32**

(локальная смета)

на Ремонт АБК (инв. № DNR000061) г. Обь, ул. Омский тракт, дом 4/1  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 165,472 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 48,475 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 193,41 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>												
1	<b>ФЕРр63-6-2</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена обоев: улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=9,85; ЗПМ=28,82; МАТ=5,4 НР (9609 руб.): 77% от ФОТ (12479 руб.) СП (6240 руб.): 50% от ФОТ (12479 руб.)	100 м2	0,9 90 / 100	618,27	478,34	9,7	2,51	556	431	9	2
2	<b>Прайс</b>	Обои под покраску флизелиновые МАТ=1798/25/1.06/1.2/5.4*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=9,85; ЗПМ=28,82; МАТ=5,4	м2	100,8	11,17 1798/25/1.06/1. 2/5.4*1.02*1.04 6				1126			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФЕР15-06-004-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=9,85; ЗПМ=28,82; МАТ=5,4 НР (2260 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (2392 руб.) СП (1118 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2392 руб.)	100 м2	0,9 90 / 100	92,71	92,71			83	83		
4	<b>ФЕРр62-16-2</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=9,85; ЗПМ=28,82; МАТ=5,4 НР (6755 руб.): 80% от ФОТ (8444 руб.) СП (4222 руб.): 50% от ФОТ (8444 руб.)	100 м2	1,67 167 / 100	541,04	173,58	7,07	2,05	904	290	12	3
5	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0219</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=9,85; ЗПМ=28,82; МАТ=5,4	т	0,11961 0.0144+0.10521	15481				1852			
6	<b>ФЕРр62-2-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=9,85; ЗПМ=28,82; МАТ=5,4 НР (2951 руб.): 80% от ФОТ (3689 руб.) СП (1845 руб.): 50% от ФОТ (3689 руб.)	100 м2	0,95 95 / 100	174,23	132,97	7,07	2,05	166	126	7	2
7	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0004</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль ПФ-115 цветная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=9,85; ЗПМ=28,82; МАТ=5,4	кг	12,16	16,66				203			
8	<b>ФЕРр63-14-1</b> Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Прим. замена плит потолочных (Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса) 1 773,60 = 8 176,95 - 0,0005 x 18 222,72 - 103 x 62,08 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=9,85; ЗПМ=28,82; МАТ=5,4 НР (16533 руб.): 77% от ФОТ (21471 руб.) СП (10736 руб.): 50% от ФОТ (21471 руб.)	100 м2	0,42 42 / 100	1773,6	1773,22	0,38	0,15	745	745		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ФССЦ-01.6.04.02-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: БАЙКАЛ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=9,85; ЗПМ=28,82; МАТ=5,4	м2	25,2 70*0,6*0,6	42,94				1082			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									6717	1675	28	7
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартал 2021г. (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=9,85; ЗПМ=28,82; МАТ=5,4)									75625	48273	276	202
Накладные расходы									38108			
Сметная прибыль									24160			
<b>Итого по смете:</b>												
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									89648			
Отделочные работы									15771			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									32474			
Итого									137893			
В том числе:												
Материалы									27076			
Машины и механизмы									276			
ФОТ									48475			
Накладные расходы									38108			
Сметная прибыль									24160			
НДС 20%									27578,6			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>165471,6</b>			