

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2021 г.

" _____ " _____ 2021 г.

ОСП "Барабинский гортоп"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 29

(локальная смета)

на Ремонт подъездного ж/д пути (инв. № DNR000107) Барабинский район, г. Барабинск, пер. Промышленный, дом 16.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 511,262 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 45,334 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 184,36 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ФЕР28-01-073-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. Замена шпал (Очистка балласта в местах препятствий для работы машин щебнеочистительных, на глубину до 20 см: без укладки разделительного слоя) 36,04 = 256,65 - 0,82 x 16,64 - 0,82 x 252,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (51681 руб.): 114% от ФОТ (45334 руб.) СП (25047 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (45334 руб.)	м	44 0.55*80	36,04	35,74	0,3		1586	1573	13	
2	Прайс	Шпала железобетонная Ш1 со креплением старогондя МАТ=3700/1.2/6.43*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	шт	80	511,61 3700/1.2/6.43* 1.02*1.046				40929			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									42515	1573	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22)									340970	45334	129	
Накладные расходы									51681			
Сметная прибыль									25047			
Итого по смете:												
Железные дороги									417698			
Итого									417698			
В том числе:												
Материалы									295507			
Машины и механизмы									129			
ФОТ									45334			
Накладные расходы									51681			
Сметная прибыль									25047			
Непредвиденные затраты 2%									8354			
Итого с непредвиденными									426052			
НДС 20%									85210,4			
ВСЕГО по смете									511262,4			