

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2021 г.

" _____ " _____ 2021 г.

ОСП "Искитимский гортоп"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 33

(локальная смета)

на Ремонт разгрузочной эстакады (инв. № 54) Искитимский район, г. Искитим, ул. Краснодонцев, дом 23а.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 266,786 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 31,173 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 147,49 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подъездной путь												
1	ФЕР28-01-073-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	прим. Замена шпал. (Очистка балласта в местах препятствий для работы машин щебнеочистительных, на глубину до 20 см: без укладки разделительного слоя) 36,04 = 256,65 - 0,82 x 16,64 - 0,82 x 252,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=24,78; ЭМ=9,62; ЗПМ=24,78; МАТ=6,43 НР (35537 руб.): 114% от ФОТ (31173 руб.) СП (17223 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (31173 руб.)	м	35,2 0.55*64	36,04	35,74	0,3		1269	1258	11	
2	Прайс	Шпала деревянная пропитанная тип 2 МАТ=2300/1.2/6.43*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=24,78; ЭМ=9,62; ЗПМ=24,78; МАТ=6,43	шт	64	318,03 2300/1.2/6.43* 1.02*1.046				20354			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-02.2.05.04-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=24,78; ЭМ=9,62; ЗПМ=24,78; МАТ=6,43	м3	4	118,6				474			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									22097	1258	11	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=24,78; ЭМ=9,62; ЗПМ=24,78; МАТ=6,43)									165203	31173	106	
Накладные расходы									35537			
Сметная прибыль									17223			
Итого по смете:												
Железные дороги									217963			
Итого									217963			
В том числе:												
Материалы									133924			
Машины и механизмы									106			
ФОТ									31173			
Накладные расходы									35537			
Сметная прибыль									17223			
Непредвиденные затраты 2%									4359			
Итого с непредвиденными									222322			
НДС 20%									44464,4			
ВСЕГО по смете									266786,4			