

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2021 г.

" _____ " _____ 2021 г.

ОСП "Карасукский райтоп"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13

(локальная смета)

на Ремонт подъездного пути (Инв. № 0000005)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 321,902 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 43,366 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 188,9 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подъездной путь												
1	ФЕР28-01-073-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	прим. Замена шпал. (Очистка балласта в местах препятствий для работы машин щебнеочистительных, на глубину до 20 см: без укладки разделительного слоя) 36,04 = 256,65 - 0,82 x 16,64 - 0,82 x 252,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=24,78; ЭМ=10; ЗПМ=24,78; МАТ=7,68 НР (23870 руб.): 114% от ФОТ (20939 руб.) СП (11569 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (20939 руб.)	м	23,65 0.55*43	36,04	35,74	0,3		852	845	7	
2	Прайс	Шпала деревянная пропитанная тип 2 МАТ=2300/1.2/7.68*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=24,78; ЭМ=10; ЗПМ=24,78; МАТ=7,68	шт	40	266,27 2300/1.2/7.68* 1.02*1.046				10651			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-25.1.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Брусья деревянные из древесины хвойных пород для стрелочных переводов: пропитанные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=24,78; ЭМ=10; ЗПМ=24,78; МАТ=7,68	м3	0,6 0.16*0.25*5*3	1892,75				1136			
4	ФЕР28-01-031-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. Устранение стыковых зазоров и выправка пути (Выправочно-отделочные работы и окончателная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный) 9 618,56 = 11 263,73 - 3,72 x 442,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=24,78; ЭМ=10; ЗПМ=24,78; МАТ=7,68 НР (18588 руб.): 114% от ФОТ (16305 руб.) СП (9009 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (16305 руб.)	км пути	0,335	9618,56	1575,16	8043,4	388,08	3222	528	2694	130
5	ФЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. Демонтаж болтов: высокопрочных (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций) ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=24,78; ЭМ=10; ЗПМ=24,78; МАТ=7,68 НР (981 руб.): 90% от ФОТ (1090 руб.) СП (788 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1090 руб.)	100 шт	0,4 40 / 100	116,56	108,42	8,14	0,41	47	44	3	
6	ФЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Постановка болтов: высокопрочных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=24,78; ЭМ=10; ЗПМ=24,78; МАТ=7,68 НР (1382 руб.): 90% от ФОТ (1536 руб.) СП (1110 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1536 руб.)	100 шт	0,4 40 / 100	379,5	154,88	11,64	0,58	152	62	5	
7	ФССЦ-25.1.04.04-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: в комплекте с гайками М27х160-180 (1.038 кг/шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=24,78; ЭМ=10; ЗПМ=24,78; МАТ=7,68	т	0,04152 (1.038*40)/1000	10424				433			
8	ФЕР28-01-103-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие соединителей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=24,78; ЭМ=10; ЗПМ=24,78; МАТ=7,68 НР (283 руб.): 114% от ФОТ (248 руб.) СП (137 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (248 руб.)	100 шт	0,2 20 / 100	75,46	42,65	32,81	3,51	15	9	6	1
9	ФЕР28-01-103-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка соединителей рельсовых: неэлектротяговых методом сверления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=24,78; ЭМ=10; ЗПМ=24,78; МАТ=7,68 НР (3702 руб.): 114% от ФОТ (3247 руб.) СП (1794 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (3247 руб.)	100 шт	0,2 20 / 100	836,15	644,05	155,7	12,42	167	129	31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФССЦ-25.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Накладка: 1Р65 (ГОСТ 8193-73) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=24,78; ЭМ=10; ЗПМ=24,78; МАТ=7,68	шт	20	180,3				3606			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									20281	1617	2746	133
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=24,78; ЭМ=10; ЗПМ=24,78; МАТ=7,68)									189780	40070	27460	3296
Накладные расходы									48806			
Сметная прибыль									24406			
Итого по смете:												
Железные дороги									252045			
Строительные металлические конструкции									10947			
Итого									262992			
В том числе:												
Материалы									122250			
Машины и механизмы									27460			
ФОТ									43366			
Накладные расходы									48806			
Сметная прибыль									24406			
Непредвиденные затраты 2%									5260			
Итого с непредвиденными									268252			
НДС 20%									53650,4			
ВСЕГО по смете									321902,4			