

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2021 г.

" _____ " _____ 2021 г.

ОСП "Татарский гортоп"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15
(локальная смета)

на Ремонт пола здания АБК (инв. № DNR 000229)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 131,844 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 24,729 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 98,75 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ФЕР46-04-010-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. Разборка покрытий полов: из ламината ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,1; ЗПМ=28,82; МАТ=6 НР (7847 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (7926 руб.) СП (4716 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (7926 руб.)	100 м2	0,72 72 / 100	413,9	358,88	55,02	23,76	298	258	40	17
Раздел 2. Монтаж												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР11-01-035-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,1; ЗПМ=28,82; МАТ=6 НР (11421 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (10317 руб.) СП (6577 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (10317 руб.)	100 м2	0,72 72 / 100	4567,18	475,34	90,84	21,83	3288	342	65	16
3	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,1; ЗПМ=28,82; МАТ=6 НР (7178 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (6484 руб.) СП (4134 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (6484 руб.)	100 м2	0,72 72 / 100	375,41	300,17	75,24	12,7	270	216	54	9
4	ФССЦ-01.6.03.04-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,1; ЗПМ=28,82; МАТ=6	м2	49	87,03				4264			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									8120	816	159	42
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 квартал 2021 (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,1; ЗПМ=28,82; МАТ=6)									67994	23518	1606	1211
Накладные расходы									26448			
Сметная прибыль									15428			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									45987			
Полы									63883			
Итого									109870			
В том числе:												
Материалы									42870			
Машины и механизмы									1606			
ФОТ									24729			
Накладные расходы									26448			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль								15428			
	НДС 20%								21974			
	ВСЕГО по смете								131844			