

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

ОСП "Татарский гортоп"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18**  
(локальная смета)

на Ремонт подъездного железнодорожного пути (тупика) (инв. № 00000005)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 497,336 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 31,731 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 125,4 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>												
1	<b>ФЕР28-01-007-01</b> <i>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (21356 руб.): 114% от ФОТ (18733 руб.) СП (10350 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (18733 руб.)</i>	км пути	0,05 <i>50/1000</i>	17195,27	12434,6	4760,67	569,77	860	622	238	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ФЕР28-01-002-08</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении, тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 $31\ 127,13 = 1\ 487\ 150,09 - 0,068 \times 2\ 457,80 - 1840 \times 287,60 - 5,72 \times$ $5\ 470,15 - 3,68 \times 1\ 620,85 - 0,06 \times 11\ 496,00 - 0,67 \times 10\ 424,00 - 320 \times$ $145,30 - 3680 \times 31,50 - 2000 \times 351,20 - 3680 \times 4,60$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (14818 руб.): 114% от ФОТ (12998 руб.) СП (7181 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (12998 руб.)	км пути	0,05 50/1000	31127,13	7711,68	23415,45	1291,31	1556	386	1170	65
3	<b>ФССЦ-25.1.03.02-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16x16 мм, длиной: 165 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	т	0,143	5470,15				782			
4	<b>ФССЦ-25.1.03.04-0011</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	1000 шт	0,092	1620,85				149			
5	<b>ФССЦ-25.1.03.06-0023</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шайбы пружинные путевые: 27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	т	0,00015	11496				2			
6	<b>ФССЦ-25.1.04.04-0003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: в комплекте с гайками М27x160-180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	т	0,01675	10424				175			
7	<b>ФССЦ-25.1.05.01-0002</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Накладка: 2Р65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	шт	8	145,3				1162			
8	<b>ФССЦ-25.1.05.02-0003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подкладка: Д-65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	шт	92	31,5				2898			
9	<b>ФССЦ-25.1.06.19-0061</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка под подкладку: Д65 и СД-65, ЦП67 из смеси РП 101-710 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	шт	92	4,6				423			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>Прайс</b>	Рельс Р65 12.5 м МАТ=78000/1.2/7.22*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	шт	4	9605,24 78000/1.2/7.22 *1.02*1.046				38421			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									46428	1008	1408	93
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22)									360743	29051	13925	2680
Накладные расходы									36173			
Сметная прибыль									17531			
<b>Итого по смете:</b>												
Железные дороги									414447			
Итого									414447			
В том числе:												
Материалы									317767			
Машины и механизмы									13925			
ФОТ									31731			
Накладные расходы									36173			
Сметная прибыль									17531			
НДС 20%									82889,4			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>497336,4</b>			