

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

ОСП "Чулымский"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 32**

(локальная смета)

на Ремонт здания весовой (инв. № 5) Чулымский район, г. Чулым, ул. Мельничная, дом 112  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1815,212 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 1080,183 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 402,834 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 255,058 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 801,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>												
1	<b>ФЕР01-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (1506 руб.): 95% от ФОТ (1585 руб.) СП (674 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (1585 руб.)	100 м3	0,4 40 / 100	387,18	106,88	280,3	30,58	155	43	112	12
2	<b>ФЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (1964 руб.): 142% от ФОТ (1383 руб.) СП (1117 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1383 руб.)	100 м3	0,1 10 / 100	3551,63	195,7	3338,85	278,65	355	20	334	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 *	<b>ФССЦ-02.2.05.04-0103</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м3	12,6 <i>10*1.26</i>	118,6				1494			
4	<b>ФЕР07-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (5317 руб.): 155% от ФОТ (3430 руб.) СП (2916 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (3430 руб.)	100 шт	0,16 <i>16 / 100</i>	3083,32	461,82	1997,74	282,48	493	74	320	45
5 *	<b>ФССЦ-05.2.02.01-0048</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	шт	16	118,42				1895			
6	<b>ФЕР06-01-035-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство поясов: в опалубке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (6718 руб.): 105% от ФОТ (6398 руб.) СП (3535 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (6398 руб.)	100 м3	0,02205 <i>(24.5*0.3*0.3) / 100</i>	24929,11	9115,85	8024,7	972,93	550	201	177	21
7	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0060</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м3	2,24	665				1490			
8	<b>ФССЦ-08.4.03.04-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	т	0,25	5650				1413			
9	<b>ФЕР27-06-001-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (5034 руб.): 142% от ФОТ (3545 руб.) СП (2863 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3545 руб.)	100 м3	0,0576 <i>(0.48*12) / 100</i>	11444,68	1162,21	9079,03	966,05	659	67	523	56
10	<b>ФССЦ-05.1.08.06-0024</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты дорожные: 1П18.18-30А-IV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м3, расход арматуры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м2/ (ГОСТ 21924.2-84) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	шт	12	1051,98				12624			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ФЕР09-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. Увеличение длины весов (Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: из тонколистовой стали размером 3х6 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (2957 руб.): 90% от ФОТ (3285 руб.) СП (2373 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (3285 руб.)	т	0,989	419,48	93,99	220,69	21,16	415	93	218	21
12	<b>ФССЦ-08.3.05.02-0074</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 12-14 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	т	0,989	6366,42				6296			
13	<b>ФЕРм11-02-001-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. монтаж тензометрических датчиков (Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (2144 руб.): 80% от ФОТ (2680 руб.) СП (1608 руб.): 60% от ФОТ (2680 руб.)	шт	6	16,9	15,48			101	93		
14	<b>ФЕРм38-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. изготовление платформы автовесов (Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (69181 руб.): 66% от ФОТ (104819 руб.) СП 0% от ФОТ	т	3,6 1.8+1.8	2595,52	883,12	1466,11	127,3	9344	3179	5278	458
15	<b>ФССЦ-08.3.06.01-0003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 4 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	т	1,8	6834,81				12303			
16	<b>ФССЦ-08.3.11.01-0050</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	т	1,8	6780				12204			
17	<b>ФЕР09-04-001-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. монтаж м/к автовесов (Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: из тонколистовой стали размером 3х12 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (7522 руб.): 90% от ФОТ (8358 руб.) СП (6039 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (8358 руб.)	т	3,6	281,05	64,65	153,95	15,91	1012	233	554	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	<b>ФЕР09-03-012-12</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (3579 руб.): 90% от ФОТ (3977 руб.) СП (2873 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (3977 руб.)	т	1,5	449,2	59,11	268,76	32,58	674	89	403	49
19	<b>ФССЦ-23.3.08.01-0117</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80x80 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	т	1,5	6013,27				9020			
20	<b>ФЕР09-03-015-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (13514 руб.): 90% от ФОТ (15015 руб.) СП (10848 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (15015 руб.)	т	3,2 1.7+1.5	503,98	138	280,49	24,65	1613	442	898	79
21	<b>ФССЦ-23.3.08.01-0023</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40x40 мм, толщина стенки 2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м	643	19,44				12500			
22	<b>ФССЦ-23.3.08.02-0125</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 60x30 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м	443	29,08				12882			
23	<b>ФЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (3243 руб.): 90% от ФОТ (3603 руб.) СП (2144 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (3603 руб.)	100 м2	2,211 $((1.7*43.5)+(1.5*32.9)+(1.5*65.2)) / 100$	268,49	56,55	9,22	0,22	594	125	20	
24	<b>ФЕР09-04-006-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (64481 руб.): 90% от ФОТ (71646 руб.) СП (51764 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (71646 руб.)	100 м2	2,1 210 / 100	3645,16	954,89	2389,43	229,05	7655	2005	5018	481
25	<b>ФССЦ-08.3.09.01-0082</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м2	231 210*1.1	43,5				10049			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	<b>ФЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (22799 руб.): 90% от ФОТ (25332 руб.) СП (18302 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (25332 руб.)	100 м2	2,5 250 / 100	933,04	310,27	468,81	41,15	2333	776	1172	103
27	<b>ФССЦ-08.3.09.01-0086</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профнастил оцинкованный: МП20-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м2	275 250*1.1	45,4				12485			
28	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0081</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	100 шт	32 3200 / 100	33,5				1072			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									133680	7440	15027	1410
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22)									1165998	214421	148618	40637
Накладные расходы									209961			
Сметная прибыль									107058			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы									1080183			
Итого Монтажные работы									402834			
Итого									1483017			
В том числе:												
Материалы									802959			
Машины и механизмы									148618			
ФОТ									255058			
Накладные расходы									209961			
Сметная прибыль									107058			
Непредвиденные затраты 2%									29660			
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>1512677</b>			
НДС 20%									302535,4			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1815212,4</b>			
Материалы заказчика с НДС 20%									29362,8			
<b>ВСЕГО затраты Подрядчика по смете</b>									<b>1785849,6</b>			