

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

ОСП "Татарский гортоп"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 16**

(локальная смета)

на Ремонт кровли и ворот гаража (инв.№ 00000002)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 256,577 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 23,171 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 83,88 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Крыша</b>												
1	<b>ФЕР09-04-002-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (15304 руб.): 90% от ФОТ (17004 руб.) СП (12285 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (17004 руб.)</i>	100 м2	1,68 <i>168 / 100</i>	933,04	310,27	468,81	41,15	1568	521	788	69
2	<b>Прайс</b>	Профилированный лист МП-20х1100-R (ПЭ-01-5005-0,45) <i>МАТ=660/1.2/7.22*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22</i>	м2	201,6 <i>168*1.2</i>	81,28 <i>660/1.2/7.22*1.02*1.046</i>				16386			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0074</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8x70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	100 шт	4 400 / 100	54,6				218			
<b>Раздел 2. Ворота</b>												
4	<b>ФЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. Демонтаж элементов каркаса: из брусьев 559,81 = 2 401,21 - 0,93 x 1 980,00 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (1429 руб.): 118% от ФОТ (1211 руб.) СП (648 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1211 руб.)	м3	0,27 3*18*0.05*0.1	169,77	150,84	18,93	3,34	46	41	5	1
5	<b>ФЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. Демонтаж облицовки ворот стальным профилированным листом 317,53 = 328,03 - 0,0003 x 35 011,00 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (1297 руб.): 90% от ФОТ (1441 руб.) СП (1041 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1441 руб.)	100 м2	0,24 (4*3*2) / 100	220,27	202,13	18,14	2,67	53	49	4	1
6	<b>ФЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев 559,81 = 2 401,21 - 0,93 x 1 980,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (1769 руб.): 118% от ФОТ (1499 руб.) СП (803 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1499 руб.)	м3	0,27 3*18*0.05*0.1	559,81	188,55	23,66	4,18	151	51	6	1
7	<b>ФССЦ-11.1.03.01-0062</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м3	0,27 3*18*0.05*0.1	1436,2				388			
8	<b>ФЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом 317,53 = 328,03 - 0,0003 x 35 011,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (1816 руб.): 90% от ФОТ (2018 руб.) СП (1458 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (2018 руб.)	100 м2	0,24 (4*3*2) / 100	317,53	288,75	25,92	3,82	76	69	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>Прайс</b>	Профилированный лист МП-20x1100-R (ПЭ-01-5005-0,45) МАТ=660/1,2/7,22*1,02*1,046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м2	26,4 24*1.1	81,28 660/1.2/7.22*1.02*1.046				2146			
10	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0074</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8x70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	100 шт	1 100 / 100	54,6				55			
11	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0013</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Саморезы для крепления гипсокартонных листов: "гипсокартон-дерево" ШСГД 3,8x51 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	1000 шт	0,2 200 / 1000	137,03				27			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									21114	731	809	73
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22)									171774	21067	9383	2104
Накладные расходы									21613			
Сметная прибыль									16235			
<b>Итого по смете:</b>												
Строительные металлические конструкции									198696			
Деревянные конструкции									10926			
Итого									209622			
В том числе:												
Материалы									141324			
Машины и механизмы									9383			
ФОТ									23171			
Накладные расходы									21613			
Сметная прибыль									16235			
Непредвиденные затраты 2%									4192			
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>213814</b>			
НДС 20%									42762,8			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>256576,8</b>			