

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 36**  
(локальная смета)

на Ремонт ж/д тупика (инв.№ 5866) Краснозерский район, с. Половинное, ул. Нефтебазовская, дом 28  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 226,826 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 43,000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 160,88 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Повышенный путь</b>												
1	<b>ФЕР28-01-073-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	прим. Замена шпал. (Очистка балласта в местах препятствий для работы машин щебнеочистительных, на глубину до 20 см: без укладки разделительного слоя) 36,04 = 256,65 - 0,82 x 16,64 - 0,82 x 252,40 (МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (8936 руб.): 114% от ФОТ (7839 руб.) СП (4331 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (7839 руб.)	м	6,6 0.55*12	41,45	41,1	0,35		274	272	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ФСЭМ-91.05.05-015</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 Т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (1774 руб.): 114% от ФОТ (1556 руб.) СП (860 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1556 руб.)	маш.-ч	4	115,4		115,4	13,5	462		462	54
3	<b>Прайс</b>	Шпала деревянная пропитанная тип 2 МАТ=2300/1.2/7.68*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68	шт	12	266,27 2300/1.2/7.68* 1.02*1.046				3195			
<b>Раздел 2. Подъездной путь</b>												
4	<b>ФЕР28-01-031-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный 9 618,56 = 11 263,73 - 3,72 x 442,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (11630 руб.): 114% от ФОТ (10202 руб.) СП (5637 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (10202 руб.)	км пути	0,18	9618,56	1575,16	8043,4	388,08	1731	284	1447	70
5	<b>ФЕР28-01-031-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. перешивка пути и регулировка стыкового зазора(Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный) 1 652,45 = 11 263,73 - 0,26 x 252,40 - 3,31 x 597,10 - 3,72 x 442,25 - 1,16 x 1 968,37 - 3,48 x 785,86 - 1,69 x 536,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (14128 руб.): 114% от ФОТ (12393 руб.) СП (6847 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (12393 руб.)	км пути	0,273 0.153+0.120	1652,45	1575,16	77,29		451	430	21	
6	<b>ФЕР28-01-073-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	прим. Замена шпал. (Очистка балласта в местах препятствий для работы машин щебнеочистительных, на глубину до 20 см: без укладки разделительного слоя) 36,04 = 256,65 - 0,82 x 16,64 - 0,82 x 252,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (9068 руб.): 114% от ФОТ (7954 руб.) СП (4395 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (7954 руб.)	м	7,7 0.55*14	36,04	35,74	0,3		278	276	2	
7	<b>Прайс</b>	Шпала железобетонная Ш-1 (Ш1) (для КБ-65) новая ГОСТ 33320-2015 МАТ=2040/1.2/7.68*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68	шт	14	236,17 2040/1.2/7.68* 1.02*1.046				3306			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<b>ФЕР09-05-003-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. Демонтаж болтов: высокопрочных (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (1141 руб.): 90% от ФОТ (1268 руб.) СП (916 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1268 руб.)	100 шт	0,4 40 / 100	116,56	108,42	8,14	0,41	47	44	3	
9	<b>ФЕР09-05-003-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Постановка болтов: высокопрочных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (1608 руб.): 90% от ФОТ (1787 руб.) СП (1291 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1787 руб.)	100 шт	0,4 40 / 100	379,5	154,88	11,64	0,58	152	62	5	
10	<b>ФССЦ-25.1.04.0003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: в комплекте с гайками М27х160-180 (1.038 кг/шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68	т	0,04152 (1.038*40)/1000	10424				433			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									10329	1368	1942	124
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68)									112752	39426	19420	3574
Накладные расходы									48287			
Сметная прибыль									24277			
<b>Итого по смете:</b>												
Железные дороги									173246			
Строительные металлические конструкции									12070			
Итого									185316			
В том числе:												
Материалы									53906			
Машины и механизмы									19420			
ФОТ									43000			
Накладные расходы									48287			
Сметная прибыль									24277			
Непредвиденные затраты 2%									3706			
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>189022</b>			
НДС 20%									37804,4			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>226826,4</b>			