

СОГЛАСОВАНО:

27.09.2021

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2021 г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2021 г.

Котельная с инвентарным №7, ОСП "Черепановский райтоп"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 37

(локальная смета)

на ремонт котельной, Черепановский район, г. Черепаново, ул. Спирыкова, дом 226

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 78517,2 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 20117 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 84,66 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>																
1	<b>ФЕРр53-16-1</b>	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (8626 руб.): 86% от ФОТ (10030 руб.) СП (7021 руб.): 70% от ФОТ (10030 руб.)	м3	1,2	313,53	283,83	29,59	5,81	376	341	35	7	35,39	42,47	0,43	0,52
2	<b>ФСЦ-06.1.01.05-0001</b>	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	1000 шт	0,4824	2420				1167							
3	<b>ФСЦ-04.3.01.12-0001</b>	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	м3	0,3036	486				148							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	<b>ФЕРр62-1-4</b>	Окраска известковыми составами: по штукатурке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы 3 квартал (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (8070 руб.): 80% от ФОТ (10087 руб.) СП (5044 руб.): 50% от ФОТ (10087 руб.)	100 м2	2,95 <i>295 / 100</i>	131,86	116,83	5,1	1,7	389	345	15	5	14,3	42,19	0,13	0,38
5	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0219</b>	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы 3 квартал (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	т	0,059 <i>59/1000</i>	15481				913							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2993	686	50	12		84,66		0,9
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартал (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43)									34764	19771	481	346		84,66		0,9
Накладные расходы									16696							
Сметная прибыль									12065							
<b>Итого по разделу 1 Новый Раздел :</b>																
Стены (ремонтно-строительные)									34267					42,47		0,52
Малярные работы (ремонтно-строительные)									29258					42,19		0,38
Итого									63525					84,66		0,9
В том числе:																
Материалы									14512							
Машины и механизмы									481							
ФОТ									20117							
Накладные расходы									16696							
Сметная прибыль									12065							
<b>Итого по разделу 1 Новый Раздел</b>									<b>63525</b>					<b>84,66</b>		<b>0,9</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									2 993,00	686,00	50,00	12,00		84,66		0,90
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартал (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43)									34 764,00	19 771,00	481,00	346,00		84,66		0,90
Накладные расходы									16 696,00							
Сметная прибыль									12 065,00							
<b>Итого по смете:</b>																
Стены (ремонтно-строительные)									34 267,00					42,47		0,52
Малярные работы (ремонтно-строительные)									29 258,00					42,19		0,38
Итого									63 525,00					84,66		0,90
В том числе:																
Материалы									14 512,00							
Машины и механизмы									481,00							
ФОТ									20 117,00							
Накладные расходы									16 696,00							
Сметная прибыль									12 065,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									1 906,00							
									<b>65 431,00</b>							
									13 086,20							
									<b>78 517,20</b>					<b>84,66</b>		<b>0,90</b>