

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

ОСП "Искитимский гортоп"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 30**

(локальная смета)

на Ремонт автовесовой-навеса (инв.№ 22) Искитимский район, г. Искитим, ул. Краснодонцев, дом 23а.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 162,194 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 9,223 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 15,12 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>												
1	<b>ФЕР27-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см <sup>2</sup> ): однослойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (7857 руб.): 142% от ФОТ (5533 руб.) СП (4468 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (5533 руб.)	1000 м2	0,2 200 / 1000	27012,91	304,66	5218,05	656,2	5403	61	1044	131
2	<b>ФЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (41 руб.): 142% от ФОТ (29 руб.) СП (23 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (29 руб.)	т	0,14 (0.7*200)/1000	39,1		39,1	7,15	5		5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФССЦ-01.2.01.02-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битум горячий <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	т	0,1442 <i>Ф1.р1</i>	1946,91				281			
4	<b>ФЕР27-06-020-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (5197 руб.): 142% от ФОТ (3660 руб.) СП (2955 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3660 руб.)	1000 м2	0,2 <i>200 / 1000</i>	2984,49	368,45	2385,37	263,01	597	74	477	53
5	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0036</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	т	19,32	512,4				9900			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									16186	135	1526	185
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43)									111967	3891	14680	5332
Накладные расходы									13097			
Сметная прибыль									7448			
<b>Итого по смете:</b>												
Автомобильные дороги									132512			
Итого									132512			
В том числе:												
Материалы									93396			
Машины и механизмы									14680			
ФОТ									9223			
Накладные расходы									13097			
Сметная прибыль									7448			
Непредвиденные затраты 2%									2650			
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>135162</b>			
НДС 20%									27032,4			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>162194,4</b>			