

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

ОСП "Купинский райтоп"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2**

(локальная смета)

на \_\_\_\_\_ Ремонт гаража (инв. № 00000039)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 330,586 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 83,693 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 337,28 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>												
1	<b>ФЕРр61-2-7</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (6921 руб.): 79% от ФОТ (8761 руб.) СП (4381 руб.): 50% от ФОТ (8761 руб.)	100 м2	0,15 15 / 100	3184,37	2023,18	20,94	9,05	478	303	3	1
2	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,507	42,98		42,98		22		22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,507	6,69		6,69		3		3	
2	<b>ФЕРр62-1-4</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Окраска известковыми составами: по штукатурке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (32786 руб.): 80% от ФОТ (40982 руб.) СП (20491 руб.): 50% от ФОТ (40982 руб.)	100 м2	12 1200 / 100	152,06	116,83	5,1	1,7	1825	1402	61	20
3	<b>ФЕРр62-2-2</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (12819 руб.): 80% от ФОТ (16024 руб.) СП (8012 руб.): 50% от ФОТ (16024 руб.)	100 м2	3 300 / 100	373,72	183,17	7,73	2,16	1121	550	23	6
4	<b>ФЕРр62-3-2</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (5073 руб.): 80% от ФОТ (6341 руб.) СП (3171 руб.): 50% от ФОТ (6341 руб.)	100 м2	1 100 / 100	417,82	217,64	7,07	2,05	418	218	7	2
5	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0004</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Эмаль ПФ-115 цветная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68	кг	61,2 45.3+15.9	16,66				1020			
6	<b>ФЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Армирование подстилающих слоев и набетонок (Приказ от 04.09.2019 № 519/пг п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (788 руб.): 105% от ФОТ (750 руб.) СП (414 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (750 руб.)	т	0,195305 (67*2.75*1.06)/1000	454,86	128,79	40,48	5,89	89	25	8	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>ФССЦ-08.1.02.17-0097</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68	м2	71,02 67*1.06	23,76				1687			
8	<b>ФЕР11-01-011-03</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (9145 руб.): 123% от ФОТ (7435 руб.) СП (4740 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (7435 руб.)	100 м2	0,67 67 / 100	425,73	364,63	52,56	21,44	285	244	35	14
9	<b>ФЕР11-01-011-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (130-20=110 мм/5=22 ПЗ=22 (ОЗП=22; ЭМ=22 к расх.; ЗПМ=22; МАТ=22 к расх.; ТЗ=22; ТЗМ=22); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (4183 руб.): 123% от ФОТ (3401 руб.) СП (2168 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (3401 руб.)	100 м2	0,67 67 / 100	310,97	98,67	212,3	78,1	208	66	142	52
10	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0043</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68	м3	8,8842 1.3668+7.5174	665				5908			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									13064	2808	304	96
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68)									160398	80926	3040	2767
Накладные расходы									71714			
Сметная прибыль									43376			
<b>Итого по смете:</b>												
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									21385			
Перевозка грузов автотранспортом									250			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									162104			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									15389			
Полы									76360			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									275488			
В том числе:												
Материалы									76432			
Машины и механизмы									3040			
ФОТ									83693			
Накладные расходы									71714			
Сметная прибыль									43376			
НДС 20%									55097,6			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>330585,6</b>			