

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2021 г.

" _____ " _____ 2021 г.

ОСП "Барабинский гортоп"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 28

(локальная смета)

на Ремонт весовой (инв. № 9) Барабинский район, г. Барабинск, пер. Промышленный, дом 16.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 102,402 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 13,921 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 55,26 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Полы												
1	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (152 руб.): 80%*0.6 от ФОТ (317 руб.) СП 68%*0 от ФОТ	100 м2	0,183 18.3 / 100	59,83	59,83			11	11		
2	ФЕРр57-1-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (346 руб.): 80%*0.6 от ФОТ (721 руб.) СП 68%*0 от ФОТ	100 м2	0,183 18.3 / 100	136,03	136,03			25	25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (221 руб.): 80%*0.6 от ФОТ (461 руб.) СП 68%*0 от ФОТ	100 м2	0,183 18.3 / 100	92,9	88,84	4,06	1,76	17	16	1	
4	ФЕР11-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка лаг: по кирпичным столбикам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (1745 руб.): 123%*0.6 от ФОТ (2364 руб.) СП 75%*0.85 * 0 от ФОТ	100 м2	0,183 18.3 / 100	3279,06	438,48	55,18	8,73	600	80	10	2
5	ФССЦ-11.1.03.06-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51	м3	0,2	1572				314			
6	ФЕР11-01-033-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (2658 руб.): 123%*0.6 от ФОТ (3602 руб.) СП 75%*0.85 * 0 от ФОТ	100 м2	0,183 18.3 / 100	1095,32	654,4	127,1	28,78	200	120	23	5
7	ФССЦ-11.1.03.06-0089 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51	м3	0,73	1713,49				1251			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (681 руб.): 123%*0.6 от ФОТ (923 руб.) СП 75%*0.85 * 0 от ФОТ	100 м2	0,183 18.3 / 100	217,08	164,37	52,71	12,7	40	30	10	2
9	ФССЦ-01.6.03.04-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51	м2	18,67	87,03				1625			
10	ФЕР11-01-035-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (2148 руб.): 123%*0.6 от ФОТ (2911 руб.) СП 75%*0.85 * 0 от ФОТ	100 м2	0,183 18.3 / 100	2671,81	548,17	81,73	7,13	489	100	15	1
11	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (255 руб.): 123%*0.6 от ФОТ (346 руб.) СП 75%*0.85 * 0 от ФОТ	100 м	0,165 16.5 / 100	146,82	70,52	2,66	0,53	24	12		
12	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51	м		12,3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового плитуса левая, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51	100 шт		63							
14	ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушки торцевая для пластикового плитуса правая, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51	100 шт		63							
15	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок внутренний для пластикового плитуса, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51	100 шт		128							
Раздел 2. Проемы												
16	ФЕР10-01-027-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. Демонтаж в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (428 руб.); 118%*0.6 от ФОТ (605 руб.) СП 63%*0.85 * 0 от ФОТ	100 м2	0,01375 (1.1*1.25) / 100	4603,1	1467,76	604,66	97,44	63	20	8	1
17	ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (633 руб.); 118%*0.6 от ФОТ (894 руб.) СП 63%*0.85 * 0 от ФОТ	100 м2	0,01375 (1.1*1.25) / 100	16112,34	2171,82	362	81,46	222	30	5	1
18	ФССЦ-11.3.02.01-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51	м2	1,375 1.1*1.25	3174,78				4365			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФССЦ-08.1.02.17-0072 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51	м2	1,265 1.1*1.15	108,27				137			
20	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (41 руб.): 118%*0.6 от ФОТ (58 руб.) СП 63%*0.85 * 0 от ФОТ	100 м	0,012 1.2 / 100	4213,95	207,86	13,89	2,85	51	2		
21	ФССЦ-11.3.03.01-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51	м	1,2	46,61				56			
22	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51 НР (454 руб.): 105%*0.6 от ФОТ (721 руб.) СП 55%*0.85 * 0 от ФОТ	100 м2	0,014 (3.5*0.4) / 100	1801,98	1757,42	44,2	8,6	25	25		
23	ФССЦ-11.3.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наличники из ПВХ, шириной: 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51	м	3,6 1.25+1.1+1.25	33,38				120			
24	ФССЦ-11.3.03.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700x250x10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51	м2	1,47	27,14				40			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									9675	471	72	12
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ-ЗПМ=8,83; ЗПМ=28,82; МАТ=6,51)									73900	13575	876	346
Накладные расходы									9762			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого по смете:													
Полы (ремонтно-строительные)										12416			
Полы										34837			
Деревянные конструкции										35234			
Отделочные работы										1175			
Итого										83662			
В том числе:													
Материалы										59449			
Машины и механизмы										876			
ФОТ										13921			
Накладные расходы										9762			
Непредвиденные затраты 2%										1673			
Итого с непредвиденными										85335			
НДС 20%										17067			
ВСЕГО по смете										102402			