

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2021 г.

" ____ " _____ 2021 г.

ЗАО "Чановский райтоп"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №22

(локальная смета)

на Ремонт подъездного пути эстакады

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 279,120 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 39,080 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 159,01 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ФЕР28-01-073-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	прим. Замена шпал. (Очистка балласта в местах препятствий для работы машин щебнеочистительных, на глубину до 20 см: без укладки разделительного слоя) 36,04 = 256,65 - 0,82 x 16,64 - 0,82 x 252,40 (МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (44551 руб.): 114% от ФОТ (39080 руб.) СП (21592 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (39080 руб.)	м	33 0.55*60	41,45	41,1	0,35		1368	1356	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Прайс	Шпала деревянная пропитанная тип 2 МАТ=2300/1.2/7.22*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	шт	60	283,23 2300/1.2/7.22* 1.02*1.046				16994			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									18362	1356	12	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22)									161896	39080	119	
Накладные расходы									44551			
Сметная прибыль									21592			
Итого по смете:												
Железные дороги									228039			
Итого									228039			
В том числе:												
Материалы									122697			
Машины и механизмы									119			
ФОТ									39080			
Накладные расходы									44551			
Сметная прибыль									21592			
Непредвиденные затраты 2%									4561			
Итого с непредвиденными									232600			
НДС 20%									46520			
ВСЕГО по смете									279120			