

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

ОСП "Убинский райтоп"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №6**  
(локальная смета)

на Ремонт весовой (инв. № 00000033)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 148,567 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 18,906 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 73,02 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>												
1	<b>ФЕРр57-1-3</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (1890 руб.): 80% от ФОТ (2363 руб.) СП (1607 руб.): 68% от ФОТ (2363 руб.)	100 м2	0,605 60.5 / 100	136,03	136,03			82	82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ФЕР10-01-027-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. Демонтаж в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (1055 руб.): 118% от ФОТ (894 руб.) СП (479 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (894 руб.)	100 м2	0,0266 2.66 / 100	1522,17	1091,83	430,34	69,62	40	29	11	2
3	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,936 2.83+0.106	42,98		42,98		126		126	
4	<b>ФССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,936 2.83+0.106	6,69		6,69		20		20	
<b>Раздел 2. Монтаж</b>												
5	<b>ФЕР11-01-033-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (14641 руб.): 123% от ФОТ (11903 руб.) СП (7588 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (11903 руб.)	100 м2	0,605 60.5 / 100	1095,32	654,4	127,1	28,78	663	396	77	17
6	<b>ФССЦ-11.1.03.06-0077</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м3	3,1	1725,54				5349			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>ФЕР09-03-031-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. монтаж настила из листового металла (Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (1764 руб.): 90% от ФОТ (1960 руб.) СП (1416 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1960 руб.)	т	0,230997 (2.01*0.61*12*2*7.85)/1000	779,28	260,43	418,1	34,84	180	60	97	8
8	<b>ФССЦ-08.3.05.02-0071</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	т	0,231	6707,53				1549			
9	<b>ФЕРр69-10-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антисептирование древесины: водными растворами 22,72 = 89,74 - 0,0035 x 19 100,00 - 0,07 x 2,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (472 руб.): 78% от ФОТ (605 руб.) СП (303 руб.): 50% от ФОТ (605 руб.)	100 м2	0,968 96.8 / 100	22,72	21,41	1,31	0,23	22	21	1	
10	<b>ФССЦ-14.2.06.01-0116</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ (расход 0.3 кг/м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	т	0,02904 96.8*0.3/1000	5156,5				150			
11	<b>ФЕР10-01-034-06</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (1395 руб.): 118% от ФОТ (1182 руб.) СП (633 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1182 руб.)	100 м2	0,0266 2.66 / 100	10081,99	1464,63	319,01	62,9	268	39	8	2
12	<b>Прайс</b>	Блок оконный ПВХ 1400*1900 мм МАТ=17000/1.2/7.22*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	шт	1	2093,45 17000/1.2/7.22 *1.02*1.046				2093			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									10542	627	340	29
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22)									90565	18070	3363	836
Накладные расходы									21216			
Сметная прибыль									12025			
<b>Итого по смете:</b>												
Полы (ремонтно-строительные)									5860			
Деревянные конструкции									22415			
Перевозка грузов автотранспортом									1444			
Полы									74396			
Строительные металлические конструкции									17218			
Прочие ремонтно-строительные работы									2473			
Итого									123806			
В том числе:												
Материалы									69132			
Машины и механизмы									3363			
ФОТ									18906			
Накладные расходы									21216			
Сметная прибыль									12025			
НДС 20%									24761,2			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>148567,2</b>			