

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

ОСП "Карасукский райтоп"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12**

(локальная смета)

на \_\_\_\_\_ Ремонт здания конторы (инв.№ 00000001)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 57,685 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 19,194 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 75,87 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>												
5	<b>ФЕРр61-10-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,15; ЗПМ=28,82; МАТ=6,22 НР (14048 руб.): 79% от ФОТ (17782 руб.) СП (8891 руб.): 50% от ФОТ (17782 руб.)	100 м2	0,35 35 / 100	2905,54	1764,08	1,21		1017	617		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	<b>ФЕР13-03-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. окраска стен кузбаслаком (Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г.(Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,15; ЗПМ=28,82; МАТ=6,22 НР (518 руб.): 90% от ФОТ (576 руб.) СП (343 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (576 руб.)	100 м2	0,22 22 / 100	219,65	89,72	11,53	0,28	48	20	3	
7	<b>ФССЦ-14.4.03.03-0108</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак кузбасский ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г.(Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,15; ЗПМ=28,82; МАТ=6,22	т	0,01	13352,84				134			
8	<b>ФЕРр62-6-2</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г.(Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,15; ЗПМ=28,82; МАТ=6,22 НР (392 руб.): 80% от ФОТ (490 руб.) СП (245 руб.): 50% от ФОТ (490 руб.)	100 м2	0,1422 (18-3.78) / 100	341,08	117,24	5,76	1,81	49	17	1	
9	<b>ФЕРр62-10-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г.(Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,15; ЗПМ=28,82; МАТ=6,22 НР (277 руб.): 80% от ФОТ (346 руб.) СП (173 руб.): 50% от ФОТ (346 руб.)	100 м2	0,0378 (2.1*0.9*2) / 100	584,2	324	7,07	2,05	22	12		
10	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0004</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль ПФ-115 цветная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г.(Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,15; ЗПМ=28,82; МАТ=6,22	кг	2,1 1.5+0.6	16,66				35			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1305	666	4	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 квартал 2021г.(Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,15; ЗПМ=28,82; МАТ=6,22)									23184	19194	40	
Накладные расходы									15235			
Сметная прибыль									9652			
<b>Итого по смете:</b>												
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									43209			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2456			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									2406			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									48071			
В том числе:												
Материалы									3950			
Машины и механизмы									40			
ФОТ									19194			
Накладные расходы									15235			
Сметная прибыль									9652			
НДС 20%									9614,2			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>57685,2</b>			