

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

ОСП "Татарский гортоп"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 17**  
(локальная смета)

на Ремонт ограждения (инв. № DNR 0000340)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 159,396 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 14,497 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 45,82 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ворота</b>												
1	<b>ФЕР09-08-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (416 руб.): 90% от ФОТ (462 руб.) СП (334 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (462 руб.)</i>	100 шт	0,02 <i>2 / 100</i>	5348,87	380,32	4735,45	389,48	107	8	95	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ФССЦ-23.5.02.0088</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м	10	219,85				2199			
3	<b>ФССЦ-04.1.02.0006</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м3	0,166	490				81			
4	<b>ФЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (259 руб.): 90% от ФОТ (288 руб.) СП (171 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (288 руб.)	100 м2	0,14714 $((3.14*0.219*10)+(3.14*0.032*48)+(3.14*0.012*80)) / 100$	279,28	65,03	11,53	0,28	41	10	2	
5	<b>ФЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (156 руб.): 90% от ФОТ (173 руб.) СП (103 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (173 руб.)	100 м2	0,14714 $((3.14*0.219*10)+(3.14*0.032*48)+(3.14*0.012*80)) / 100$	328,73	39,95	7,51	0,28	48	6	1	
6	<b>ФЕР09-04-011-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (3268 руб.): 90% от ФОТ (3631 руб.) СП (2623 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (3631 руб.)	т	0,18291 $(109.1+71.04+2.77)/1000$	4071,15	536,45	3044,48	154,81	745	98	557	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>ФССЦ-23.5.02.0027</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м	48	14,64				703			
8	<b>ФССЦ-08.4.03.0004</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	т	0,07104 (80*0.888)/1000	5584,58				397			
9	<b>Прайс</b>	Петля гаражная с шариком 25*120 мм МАТ=51/1.2/7.22*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	шт	6	6,28 51/1.2/7.22*1.0 2*1.046				38			
10	<b>ФЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом 317,53 = 328,03 - 0,0003 x 35 011,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (1400 руб.): 90% от ФОТ (1556 руб.) СП (1124 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1556 руб.)	100 м2	0,16 (4*4) / 100	367,32	332,06	32,4	4,78	59	53	5	1
11	<b>Прайс</b>	Профилированный лист МП-20х1100-R (ПЭ-01-5005-0,45) МАТ=660/1.2/7.22*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м2	18,4 2*1.15*8	81,28 660/1.2/7.22*1.02*1.046				1496			

**Раздел 2. Ограждение**

12	<b>ФЕР09-08-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (2361 руб.): 90% от ФОТ (2623 руб.) СП (1895 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (2623 руб.)	100 шт	0,13 13 / 100	4871,42	349,61	4288,71	351,48	633	45	558	46
----	---	---	--------	------------------	---------	--------	---------	--------	-----	----	-----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	<b>ФССЦ-23.5.02.02-0049</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м	32,5	53,3				1732			
14	<b>ФЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев 559,81 = 2 401,21 - 0,93 x 1 980,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (986 руб.): 118% от ФОТ (836 руб.) СП (448 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (836 руб.)	м3	0,13 26*0.05*0.1	594,01	216,83	29,58	5,23	77	28	4	1
15	<b>ФССЦ-11.1.03.01-0062</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м3	0,13 26*0.05*0.1	1436,2				187			
16	<b>ФЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом 317,53 = 328,03 - 0,0003 x 35 011,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (4176 руб.): 90% от ФОТ (4640 руб.) СП (3352 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (4640 руб.)	100 м2	0,48 (24*2) / 100	367,32	332,06	32,4	4,78	176	159	16	2
17	<b>Прайс</b>	Профилированный лист МП-20х1100-R (ПЭ-01-5005-0,45) МАТ=660/1.27.22*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м2	55,2 24*2*1.15	81,28 660/1.27.22*1.02*1.046				4487			
18	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0074</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	100 шт	3,2 320 / 100	54,6				175			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	<b>ФЕР13-03-002-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (156 руб.): 90% от ФОТ (173 руб.) СП (103 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (173 руб.)</i>	100 м2	0,090825 <i>((3.14*0.089*32.5)) / 100</i>	279,28	65,03	11,53	0,28	25	6	1	
20	<b>ФЕР13-03-004-26</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (104 руб.): 90% от ФОТ (115 руб.) СП (68 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (115 руб.)</i>	100 м2	0,090825 <i>((3.14*0.089*32.5)) / 100</i>	328,73	39,95	7,51	0,28	30	4	1	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									13436	417	1240	86
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22)									109326	12018	12264	2479
Накладные расходы									13281			
Сметная прибыль									10223			
<b>Итого по смете:</b>												
Строительные металлические конструкции									126140			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2734			
Деревянные конструкции									3956			
Итого									132830			
В том числе:												
Материалы									85044			
Машины и механизмы									12264			
ФОТ									14497			
Накладные расходы									13281			
Сметная прибыль									10223			
НДС 20%									26566			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>159396</b>			