

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2021 г.

" _____ " _____ 2021 г.

ОСП "Коченевский", Коченевский район, р. п. Коченево, ул. Промышленная, дом 63.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 35

(локальная смета)

на Ремонт тупика

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 277,673 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 36,832 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 139,28 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ФЕР28-01-073-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	прим. Замена шпал. (Очистка балласта в местах препятствий для работы машин щебнеочистительных, на глубину до 20 см: без укладки разделительного слоя) 36,04 = 256,65 - 0,82 x 16,64 - 0,82 x 252,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (28419 руб.): 114% от ФОТ (24929 руб.) СП (13773 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (24929 руб.)	м	24,2 0.55*44	36,04	35,74	0,3		872	865	7	
2	Прайс	Шпала деревянная пропитанная тип 2 МАТ=2300/1.2/6.43*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43	шт	44	318,03 2300/1.2/6.43* 1.02*1.046				13993			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР28-01-031-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (12550 руб.): 114% от ФОТ (11009 руб.) СП (6082 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (11009 руб.)</i>	км пути	0,18	11263,73	1575,16	9688,57	545,44	2027	284	1743	98
4	ФЕР28-01-027-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прим. Пополнение шпальных ящиков (Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный) <i>1 146,48 = 244 967,66 - 6,32 x 597,10 - 2,72 x 718,00 - 4,14 x 442,25 - 6,32 x 785,86 - 1,92 x 536,09 - 1170 x 196,81 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43 НР (1018 руб.): 114% от ФОТ (893 руб.) СП (493 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (893 руб.)</i>	1000 м3	0,028 <i>28 / 1000</i>	1146,48	1107,95	38,53		32	31	1	
5	ФССЦ-02.2.05.04-0056 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43</i>	м3	32,76	134,02				4390			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									21314	1180	1751	98
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,62; ЗПМ=28,82; МАТ=6,43)									169056	34008	16845	2824
Накладные расходы									41988			
Сметная прибыль									20350			
Итого по смете:												
Железные дороги									231394			
Итого									231394			
В том числе:												
Материалы									118203			
Машины и механизмы									16845			
ФОТ									36832			
Накладные расходы									41988			
Сметная прибыль									20350			
НДС 20%									46278,8			
ВСЕГО по смете									277672,8			