

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2021 г.

" _____ " _____ 2021 г.

ОСП "Карасукский райтоп"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11

(локальная смета)

на Ремонт АБК (гаража) (инв.№ 00000003)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 104,089 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 32,568 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 137,24 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
1	ФЕРр62-19-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (12197 руб.): 80% от ФОТ (15246 руб.) СП (7623 руб.): 50% от ФОТ (15246 руб.)	100 м2	3,5 350 / 100	296,52	150,82	2,14	0,35	1038	528	7	1
3	ФЕРр62-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (1868 руб.): 80% от ФОТ (2335 руб.) СП (1168 руб.): 50% от ФОТ (2335 руб.)	100 м2	0,6 60 / 100	174,23	132,97	7,07	2,05	105	80	4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦ-14.4.04.08-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль ПФ-115 цветная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68	кг	7,7	16,66				128			
4	ФЕР15-04-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (15736 руб.): 105% от ФОТ (14987 руб.) СП (7006 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (14987 руб.)	100 м2	5,4 (320+220) / 100	181,47	95,93	2,03	0,46	980	518	11	2
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									2251	1126	22	4
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68)									41143	32452	220	116
Накладные расходы									29801			
Сметная прибыль									15797			
Итого по смете:												
Малярные работы (ремонтно-строительные)									45496			
Отделочные работы									41245			
Итого									86741			
В том числе:												
Материалы									8471			
Машины и механизмы									220			
ФОТ									32568			
Накладные расходы									29801			
Сметная прибыль									15797			
НДС 20%									17348,2			
ВСЕГО по смете									104089,2			