

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2021 г.

" _____ " _____ 2021 г.

ОСП "Доволенский склад"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10

(локальная смета)

на _____

Ремонт автовесовой (инв. № 43)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 266,940 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 47,351 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 191,85 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (5104 руб.): 110% от ФОТ (4640 руб.) СП (2761 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (4640 руб.)	100 м2	1,3 130 / 100	154,66	124,02	30,64		201	161	40	
2	ФЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (5837 руб.): 83% от ФОТ (7032 руб.) СП (4571 руб.): 65% от ФОТ (7032 руб.)	100 м2	1,3 130 / 100	208,54	183,48	25,06	3,92	271	239	32	5
Раздел 2. Монтаж												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРр58-18-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (11362 руб.): 83% от ФОТ (13689 руб.) СП (8898 руб.): 65% от ФОТ (13689 руб.)	100 м2	1,3 130 / 100	387,06	362,86	12,22	2,09	503	472	16	3
4	ФССЦ-11.1.03.05-0075 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, I сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68	м3	1,5	1182,13				1773			
5	ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стропил 613,98 = 2 293,70 - 0,16 x 1 601,00 - 0,06 x 1 980,00 - 0,83 x 1 572,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (10441 руб.): 118% от ФОТ (8848 руб.) СП (4738 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (8848 руб.)	м3	1,5	613,98	200,19	31,26	4,58	921	300	47	7
6	ФССЦ-11.1.03.06-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68	м3	1,5	1572				2358			
7	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (11827 руб.): 90% от ФОТ (13141 руб.) СП (9494 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (13141 руб.)	100 м2	1,3 130 / 100	933,04	310,27	468,81	41,15	1213	403	609	53
8	ФССЦ-08.3.09.01-0086 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профнастил оцинкованный: МП20-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68	м2	143 130*1.1	45,4				6492			
9	ФССЦ-01.7.15.14-0081 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68	100 шт	10,01 (7*143) / 100	33,5				335			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									14067	1575	744	68
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68)									143055	45391	7440	1960
Накладные расходы									44571			
Сметная прибыль									30462			
Итого по смете:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									12905			
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									51754			
	Деревянные конструкции									110288			
	Строительные металлические конструкции									43141			
	Итого									218088			
	В том числе:												
	Материалы									90224			
	Машины и механизмы									7440			
	ФОТ									47351			
	Накладные расходы									44571			
	Сметная прибыль									30462			
	Непредвиденные затраты 2%									4362			
	Итого с непредвиденными									222450			
	НДС 20%									44490			
	ВСЕГО по смете									266940			