

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

ОСП "Каргатский райтоп"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №7**  
(локальная смета)

на Ремонт административного здания (инв.№ 22)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 135,977 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 29,397 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 117,5 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
1	<b>ФЕРр63-6-2</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена обоев: улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,1; ЗПМ=28,82; МАТ=6 НР (16022 руб.): 77% от ФОТ (20808 руб.) СП (10404 руб.): 50% от ФОТ (20808 руб.)	100 м2	1,5 150 / 100	618,27	478,34	9,7	2,51	927	718	15	4
2	<b>ФССЦ-01.6.02.01-0027</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обои улучшенные, грунтованные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,1; ЗПМ=28,82; МАТ=6	100 м2	1,68	904				1519			
3	<b>ФЕРр57-2-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,1; ЗПМ=28,82; МАТ=6 НР (899 руб.): 80% от ФОТ (1124 руб.) СП (764 руб.): 68% от ФОТ (1124 руб.)	100 м2	0,43 43 / 100	92,9	88,84	4,06	1,76	40	38	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>ФЕРр57-8-2</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50% 542,66 = 2 483,06 - 1,68 x 1 155,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,1; ЗПМ=28,82; МАТ=6 НР (899 руб.): 80% от ФОТ (1124 руб.) СП (764 руб.): 68% от ФОТ (1124 руб.)	100 м2	0,105 10.5 / 100	542,66	361,3	25,65	6,05	57	38	3	1
5	<b>ФССЦ-11.1.03.06-0091</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,1; ЗПМ=28,82; МАТ=6	м3	0,25	1155				289			
6	<b>ФЕРр57-11-5</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,1; ЗПМ=28,82; МАТ=6 НР (922 руб.): 80% от ФОТ (1153 руб.) СП (784 руб.): 68% от ФОТ (1153 руб.)	100 м2	0,105 10.5 / 100	3824,04	382,76	8,39	2,28	402	40	1	
7	<b>ФЕР11-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из линолеума на клею (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,1; ЗПМ=28,82; МАТ=6 НР (5743 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (5188 руб.) СП (3307 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (5188 руб.)	100 м2	0,43 43 / 100	460,85	405,19	54,75	13,16	198	174	24	6
8	<b>ФССЦ-01.6.03.04-0093</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,1; ЗПМ=28,82; МАТ=6	м2	43,86	87,03				3817			
9	<b>Прайс</b>	Клей контактный для линолеума и ковровина Хомакол (Homakoll) 5 кг МАТ=1700/5/1.2/6*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,1; ЗПМ=28,82; МАТ=6	кг	12,9 0.3*43	50,38 1700/5/1.2/6*1.02*1.046				650			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									7899	1008	45	12
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 квартал 2021 (Административные здания) ОЗП=28,82; ЭМ=10,1; ЗПМ=28,82; МАТ=6)									70582	29051	455	346
Накладные расходы									24486			
Сметная прибыль									16024			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого по смете:</b>												
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										48435		
Отделочные работы										9114		
Полы (ремонтно-строительные)										12434		
Полы										41109		
Итого										111092		
В том числе:												
Материалы										41076		
Машины и механизмы										455		
ФОТ										29397		
Накладные расходы										24486		
Сметная прибыль										16024		
Непредвиденные затраты 2%										2222		
<b>Итого с непредвиденными</b>										<b>113314</b>		
НДС 20%										22662,8		
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>135976,8</b>		