

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2021 г.

" _____ " _____ 2021 г.

ОСП "Баганский райтоп"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3

(локальная смета)

на Ремонт здания теплой стоянки (инв. № NBA 000006)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 191,800 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 63,029 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 261,37 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ФЕРр62-5-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (1222 руб.): 80% от ФОТ (1527 руб.) СП (764 руб.): 50% от ФОТ (1527 руб.)	100 м2	0,15 15 / 100	671,9	353,64	7,07	2,05	101	53	1	
2	ФЕРр62-2-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (3343 руб.): 80% от ФОТ (4179 руб.) СП (2090 руб.): 50% от ФОТ (4179 руб.)	100 м2	0,5 50 / 100	532,08	287,63	7,73	2,16	266	144	4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРр62-29-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прим. окраска ворот (Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (1660 руб.): 80% от ФОТ (2075 руб.) СП (1038 руб.): 50% от ФОТ (2075 руб.)	100 м2	0,6 60 / 100	189,08	120,44	0,66	0,12	113	72		
4	ФССЦ-14.4.04.08-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль ПФ-115 цветная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68	кг	20,3	16,66				338			
5	ФЕРр62-1-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (35967 руб.): 80% от ФОТ (44959 руб.) СП (22480 руб.): 50% от ФОТ (44959 руб.)	100 м2	18 1800 / 100	123,61	84,97	5,1	1,7	2225	1529	92	31
6	ФЕРр62-32-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (6064 руб.): 80% от ФОТ (7580 руб.) СП (3790 руб.): 50% от ФОТ (7580 руб.)	100 м2	0,5181 (3.14*0.11*150) / 100	576,29	507,65	0,66	0,12	299	263		
7	Прайс	Эмаль акриловая для радиаторов белая Р-178 1 кг МАТ=407/1.2/6.77*1.02*1.046 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68	кг	8	53,45 407/1.2/6.77*1.02*1.046				428			
8	ФЕРр58-6-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68 НР (2248 руб.): 83% от ФОТ (2709 руб.) СП (1761 руб.): 65% от ФОТ (2709 руб.)	100 м2	0,1305 (1.75+1.13*10) / 100	2683,2	692,64	228,7	30,84	350	90	30	4
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									4120	2151	127	36
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартал 2021г. (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=10; ЗПМ=28,82; МАТ=7,68)									77408	61992	1270	1037
Накладные расходы									50504			
Сметная прибыль									31921			
Итого по смете:												
Малярные работы (ремонтно-строительные)									151164			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								8669			
	Итого								159833			
	В том числе:											
	Материалы								14146			
	Машины и механизмы								1270			
	ФОТ								63029			
	Накладные расходы								50504			
	Сметная прибыль								31921			
	НДС 20%								31966,6			
	ВСЕГО по смете								191799,6			