

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

ОСП "Каргатский райтоп"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №8**

(локальная смета)

на Ремонт кровли автогаража инв.(инв.№ 18) и котельной (инв.№ 23)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 745,055 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 134,676 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 545,46 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>												
1	<b>ФЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (15122 руб.): 110% от ФОТ (13747 руб.) СП (8179 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (13747 руб.)	100 м2	3,848 384.8 / 100	154,66	124,02	30,64		595	477	118	
2	<b>ФЕРр58-1-2</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (17247 руб.): 83% от ФОТ (20779 руб.) СП (13506 руб.): 65% от ФОТ (20779 руб.)	100 м2	3,848 384.8 / 100	208,54	183,48	25,06	3,92	802	706	96	15
<b>Раздел 2. Монтаж</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФЕРр58-18-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (33585 руб.): 83% от ФОТ (40464 руб.) СП (26302 руб.): 65% от ФОТ (40464 руб.)	100 м2	3,848 384.8 / 100	387,06	362,86	12,22	2,09	1489	1396	47	8
4	<b>ФССЦ-11.1.03.05-0075</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, I сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м3	5,4	1182,13				6384			
5	<b>ФЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стропил 613,98 = 2 293,70 - 0,16 x 1 601,00 - 0,06 x 1 980,00 - 0,83 x 1 572,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (24451 руб.): 118% от ФОТ (20721 руб.) СП (11096 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (20721 руб.)	м3	3,51	613,98	200,19	31,26	4,58	2155	703	110	16
6	<b>ФССЦ-11.1.03.06-0093</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м3	3,51	1572				5518			
7	<b>ФЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22 НР (35069 руб.): 90% от ФОТ (38965 руб.) СП (28152 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (38965 руб.)	100 м2	3,848 384.8 / 100	933,04	310,27	468,81	41,15	3590	1194	1804	158
8	<b>ФССЦ-08.3.09.01-0086</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профнастил оцинкованный: МП20-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	м2	423,28 384.8*1.1	45,4				19217			
9	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0081</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	100 шт	26,936 (7*384.8) / 100	33,5				902			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									40652	4476	2175	197
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 квартал 2021 (Прочие объекты) ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22)									395996	128998	21511	5678
Накладные расходы									125474			
Сметная прибыль									87235			
<b>Итого по смете:</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов								38215			
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								152966			
	Деревянные конструкции								291263			
	Строительные металлические конструкции								126261			
	Итого								608705			
	В том числе:											
	Материалы								245487			
	Машины и механизмы								21511			
	ФОТ								134676			
	Накладные расходы								125474			
	Сметная прибыль								87235			
	Непредвиденные затраты 2%								12174			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>620879</b>			
	НДС 20%								124175,8			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>745054,8</b>			