

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2022 года

\_\_\_\_\_ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Здание конторы №0000001, "Карасукский райтоп", ООО "НТК" (НСО, Карасукский район, г. Карасук, ул. Дещенко, дом 45).  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13.2-2023-НТК

текущий ремонт  
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	30,93	(1,31) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	25,03	(1,06) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	8,82	(0,27) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	30,34	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	0,22	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый Раздел											
1	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,05							
Объем=5 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ							587,78	1,15	33,80	33,13	1 120
2 ЭМ							45,09	1,25	2,82	12,21	34
3 в т.ч. ОТм							21,38	1,25	1,34	33,13	44
4 М							979,70		48,99	9,75	478
ЗТ				чел.-ч	61,1	1,15	3,51325				
ЗТм				чел.-ч	2,4	1,25	0,15				
Итого по расценке							1 612,57		85,61		
ФОТ									35,14		1 164
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		31,63		1 048
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		14,64		485
Всего по позиции									131,88		3 165
2	ФЕРр62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	100 м2	0,22							
Объем=22 / 100											
1 ОТ							219,29		48,24	33,13	1 598
2 ЭМ							3,46		0,76	12,21	9
3 в т.ч. ОТм							0,58		0,13	33,13	4
4 М							63,14		13,89	9,75	135
14.3.02.05 Краски силикатные				т	0,028		0,00616				
ЗТ				чел.-ч	25,09		5,5198				
ЗТм				чел.-ч	0,05		0,011				
Итого по расценке							285,89		62,89		
ФОТ									48,37		1 602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			43,53		1 442
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			22,25		737
		<b>Всего по позиции</b>							<b>128,67</b>		<b>3 921</b>
<b>3</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.05-0001</b>	<b>Краска-композиция органосиликатная ОС-12-03</b> (Малярные работы (ремонтно-строительные)) Объем=0,350*22 Цена=120*1,103*1,02/1,2/9,75	<b>кг</b>			<b>7,7</b>	<b>11,54</b>		<b>88,86</b>	<b>9,75</b>	<b>866</b>
<b>4</b>	<b>ФЕРр62-5-4</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%</b> Объем=31 / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,31</b>					
		1 ОТ					559,01		173,29	33,13	5 741
		2 ЭМ					7,07		2,19	12,21	27
		3 в т.ч. ОТм					2,05		0,64	33,13	21
		4 М					197,18		61,13	9,75	596
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0192		0,005952					
		ЗТ	чел.-ч	64,7		20,057					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,0496					
		Итого по расценке					763,26		236,61		
		ФОТ							173,93		5 762
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			156,54		5 186
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			80,01		2 651
		<b>Всего по позиции</b>							<b>473,16</b>		<b>14 201</b>
<b>5</b>	<b>ФЕРр62-6-4</b>	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%</b> Объем=4 / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,04</b>					
		1 ОТ					269,57		10,78	33,13	357
		2 ЭМ					5,76		0,23	12,21	3
		3 в т.ч. ОТм					1,81		0,07	33,13	2
		4 М					197,18		7,89	9,75	77
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0132		0,000528					
		ЗТ	чел.-ч	31,2		1,248					
		ЗТм	чел.-ч	0,14		0,0056					
		Итого по расценке					472,51		18,90		
		ФОТ							10,85		359
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			9,77		323
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			4,99		165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>									<b>33,66</b>		<b>925</b>
<b>6</b>	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0004</b>	<b>Эмаль ПФ-115</b>	<b>кг</b>			<b>12</b>	<b>16,66</b>		<b>199,92</b>	<b>9,75</b>	<b>1 949</b>
(Малярные работы (ремонтно-строительные))											
<b>Итого по смете:</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									692,79		12 990
в том числе:											
Оплата труда рабочих									266,11		8 816
Эксплуатация машин									6,00		73
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									2,18		71
Материалы									420,68		4 101
Строительные работы									1 056,15		25 027
в том числе:											
оплата труда									266,11		8 816
эксплуатация машин и механизмов									6,00		73
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									2,18		71
материалы									420,68		4 101
накладные расходы									241,47		7 999
сметная прибыль									121,89		4 038
Итого ФОТ (справочно)									268,29		8 887
Итого накладные расходы (справочно)									241,47		7 999
Итого сметная прибыль (справочно)									121,89		4 038
Непредвиденные затраты 3%									31,68		751
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>1 087,83</b>		<b>25 778</b>
НДС 20%									217,57		5 155,60
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1 305,40</b>		<b>30 933,60</b>

Составил: Ведущий специалист 1-ой категории по сметно-договорной работе (Баранова А.С.)  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]