

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту объекта "Подъездной путь по улице Дещенко,45", расположенного по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Дещенко, 45

Предмет закупки: Ремонт железнодорожного пути

Новосибирск
2024

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту объекта "Подъездной путь по улице Деценко, 45" ООО "НТК" ОСП "Карасукский райтон", расположенного по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Деценко, 45

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем
<i>Объект "Подъездной путь по улице Деценко, 45" (кадастровый номер 54:08:010134:110) ООО "НТК" ОСП "Карасукский райтон".</i>
Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ
<i>Требования к необходимости разработки ППР/ рабочих программ ПНР не установлены.</i>

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ
<i>Выполнение работ осуществляется с целью восстановления эксплуатационных характеристик железнодорожного пути к нормативным требованиям.</i>
Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ
<i>Ремонт железнодорожного пути протяженностью: – замена негодных деревянных шпал - 200 шт. Объем выполняемых работ определен на основании акта обследования и п.1 дефектного акта (приложение 1)</i>
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ
<i>Оформление ППР, рабочих программ ПНР не требуется.</i>

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ЧЕРТЕЖИ, СМЕТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ)

№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов
1	7.2-2024-НТК		Локальный сметный расчет	2

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Деценко, д.45

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий не установлены

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы должны быть выполнены в период июль-сентябрь 2024г.

Подрядчик обязан составить календарный график производства работ и согласовать его с Заказчиком.

Работы должны выполняться в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

Проведение работ в нерабочие/праздничные дни возможно по согласованию с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ и используемых материалов, должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТам

Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Требования к особым условиям работы не установлены.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на материалы, оборудование и выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При организации и проведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;*
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;*

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

Подрядчик при выполнении работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, требований безопасности при выполнении работ на железнодорожных путях, охране окружающей среды, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

При сдаче-приемке работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1. Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в соответствии с условиями Технического задания, которыми фиксируют фактический объем выполненных Подрядчиком работ, а также на основании локального сметного расчета.

2. Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

3. Счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с разделом 12 настоящего ТЗ на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не установлены.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	Заказчик	ООО "НТК"
2	Подрядчик	Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного выполнения работ
3	ППР	Проект производства работ
4	ПНР	Пусконаладочные работы
5	СП	Свод правил
6	СНиП	Строительные нормы и правила
7	ГОСТ	Государственный стандарт
8	РФ	Российская Федерация
9	ТЗ	Техническое задание

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Количество страниц
1	Акт обследования и дефектный акт, утвержденный 20.07.2023	1
2	Локальный сметный расчет 7.2-2024-НТК	2

Директор ООО "НТК"



О.В. Нам

Помощник по безопасности ООО "НТК"



А.В. Ример

Главный инженер ООО "НТК"



Д.М. Загайнов

Ведущий специалист по тендерной работе ООО "НТК"




Е.А. Фалалеева

Приложение 1

к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту объекта "Подъездной путь по улице Дещенко, 45", расположенного по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Дещенко, 45

Утверждаю:

Исполнительный директор
ООО «НТК»

В.И. Тусков
«10» 07 2023 г.

Акт обследования

г. Карасук

«30» мая 2023 г.

Комиссия в составе:

Зам. исполнительного директора ООО «НТК» Перескоков С.А.
Главный специалист по УСК Диброва Г.М.
Руководитель ОСП «Карасукский райтоп» Моргунов А.В.
Ведущий специалист по первичному учету
ОСП «Карасукский райтоп» Зинкова Н.С.

Обследовала Подъездной путь по улице Дещенко, 45 (инвентарный № 00000005, кадастровый номер 54:08:010134:110) и выявила следующие неисправности:

- требуется выборочная замена деревянных шпал на эстакаде.
- требуется устройство трапов для открытия и закрытия люков на вагонах с двух сторон эстакады
- требуется обустройство электроосвещения эстакады

По результатам обследования комиссия составила:





Дефектный акт

(на объект с инвентарным № 00000005 (кадастровый номер 54:08:010134:110) Подъездной путь по улице Дещенко, 45)

Для восстановления работоспособности необходимо: выполнить ремонт

№	Наименование	Ед. измер.	Количество	Примечания
1	Полная замена шпал (деревянная 180*230*2200 мм) на эстакаде	шт	200	ИП, физ. лицо
2	Устройство трапов для открытия и закрытия люков на вагонах с двух сторон эстакады	м	200	
3	Обустройство электроосвещения эстакады	м	110	

Подписи членов комиссии:

 Перескоков С.А.
 Диброва Г.М.
 Моргунов А.В.
 Зинкова Н.С.

Наименование и адрес Исполнителя: Волжское ЦУ
ЕГРП
Page 1/1

Наименование программного продукта
 Наименование редакции сметных нормативов
 Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
 Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
 Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
 Наименование субъекта Российской Федерации
 Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Подъездной путь (кадастровый номер 54:08:010134:110). ОСП "Карасукский райотп"
 (наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.2-2024-НТК

Текущий ремонт

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
 Основание Акт обследования
 (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 23.08.2023

Сметная стоимость	1126,02	(90,08)	тыс.руб.								
в том числе:											
строительных работ	806,81	(69,34)	тыс.руб.						72,57	(1,94)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.							2760,62	чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.								чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.								
Средства на оплату труда рабочих											
Нормативные затраты труда рабочих											
Нормативные затраты труда машинистов											

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый Раздел											
1	ЕНиР16-77-1-В	Одиночная смена шпал на перегоне, деревянные шпалы, щебеночный балласт ОЗП=14,23; ЗПМ=14,23; ТЗ=14,23; ТЗМ=14,23 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	1 шпала	200							
							0,68	14,23	1 935,28	37,5	72 573,00
			чел.-ч	0,97	14,23	2760,62					
							0,68		1 935,28		72 573,00
			%	109		109			2 109,46		79 104,57
			%	65	0,85	55,25			1 069,24		40 096,58
		Всего по позиции							5 113,98		191 774,15
2	Ориентир. стоимость	Шпала деревянная (Материалы для строительных работ) Цена=3000*1,103*1,02	шт	200	3 375,18				64 227,97	10,51	675 036,00
		Всего по позиции							64 227,97		675 036,00
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							66 163,25		747 609,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 935,28		72 573,00
		Материалы							64 227,97		675 036,00
		Строительные работы							69 341,95		806 810,15
		в том числе:									
		оплата труда							1 935,28		72 573,00
		материалы							64 227,97		675 036,00
		накладные расходы							2 109,46		79 104,57
		сметная прибыль							1 069,24		40 096,58
		Итого ФОТ (справочно)							1 935,28		72 573,00
		Итого накладные расходы (справочно)							2 109,46		79 104,57
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 069,24		40 096,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные затраты 3%							2 080,26		26 004,30
		Итого с непредвиденными							71 422,21		892 814,45
		Индекс-дефлятор 5,1%							3 642,53		45 533,54
		Итого с учетом доп. работ и затрат							75 064,74		938 347,99
		НДС 20%							15 012,95		187 009,60
		ВСЕГО по смете							90 077,69		1 126 017,59

Составил: Ведущий специалист 1-ой категории по сметно-договорной работе (Паничева А.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.