

Утверждаю:  
Директор ООО "НТК"



О.В. Нам

«25» 07 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на строительство забора из профлиста  
в ОСП "Карасукский райтоп" ООО "НТК"

Предмет закупки: строительство забора

Новосибирск  
2024

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

*Выполнение работ по строительству забора в ОСП "Карасукский райтон" ООО "НТК", расположенного по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, город Карасук, ул. Деценко, 45*

## РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пусконаладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

*Строительство забора из профлиста высотой 2 м и длиной 110 м в ООО "НТК" ОСП "Карасукский райтон"*

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

*Требования к необходимости разработки ППР/ рабочих программ ПНР не установлены.*

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

*Выполнение работ осуществляется с целью уменьшения уровня шума со стороны ОСП "Карасукский райтон".*

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

*Объем выполняемых работ определен ведомостью объема работ (приложение 1)*

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

*Оформление ППР, рабочих программ ПНР не требуется.*

## РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ЧЕРТЕЖИ, СМЕТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ)

№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов
-	-	-	-	-

## РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

*Новосибирская область, Карасукский район, город Карасук, ул. Деценко, 45*

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

*Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий не установлены*

## РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

*Работы должны быть выполнены в период: июль-сентябрь 2024г.  
Работы должны выполняться в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.  
Проведение работ в нерабочие/праздничные дни возможно по согласованию с Заказчиком.*

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

*Качество выполняемых работ и используемых материалов, должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТам*

*Материалы, используемые при проведении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, восстановленными).*

*Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.*

*В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.*

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

*Требования к особым условиям работы не установлены.*

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

*Гарантийный срок на материалы, оборудование и выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).*

*Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.*

*Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков работ в сроки, установленные в таком требовании.*

*Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.*

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

*При организации и проведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:*



- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

Подрядчик при выполнении работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

При сдаче-приемке работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1. Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в соответствии с условиями Технического задания, которыми фиксируют фактический объем выполненных Подрядчиком работ, а также на основании локального сметного расчета.
2. Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.
3. Счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС.

## РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подрядчик предоставляет локальный сметный расчет стоимости работ. Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с разделом 12 настоящего ТЗ на бумажном носителе.

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не установлены.

## РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	Заказчик	ООО "НТК"
2	Подрядчик	Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы Заказчику в

		соответствии с заключенным договором возмездного выполнения работ
3	ППР	Проект производства работ
4	ПНР	Пусконаладочные работы
5	СанПиН	Санитарно-эпидемиологические правила и нормы
6	СП	Свод правил
7	СНиП	Строительные нормы и правила
8	ГОСТ	Государственный стандарт
9	РФ	Российская Федерация
10	ТЗ	Техническое задание

### РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Ведомость объемов работ №1 от 15.07.2024г.	6

Главный инженер ООО "НТК"



Д.М. Загайнов

Приложение к техническому заданию  
на строительство забора из профлиста  
в ОСП "Карасукский райтоп" ООО "НТК"



ООО «НТК»  
630006, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 60, 7 этаж  
Для почтовой корреспонденции:  
630006, г. Новосибирск, а/я 108  
Телефон: +7 (383) 622 05 81  
E-mail: ntk@ntk.ru  
Сайт: www.ntk.ru

Утверждаю:  
Главный инженер

«15» 07 2024 г. Загайнов Д.М.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

"15" июля 2024 г.

№ 1

Наименование ОСП: "Карасукский райтоп"

Наименование объекта: Забор из профлиста

Местонахождение объекта: НСО, Карасукский р-он, г. Карасук, ул. Дещенко, д.45

№	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Строительство забора из профлиста	п.м.	110

№	Перечень необходимых работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Выкорчевывание деревьев и кустарников	п.м.	110
2	Вывоз мусора	куб.м.	10
3	Выравнивание грунта вручную	п.м.	110
4	Бурение скважин диаметром 300мм под металлические стойки забора на глубину 1м	1 м скважин ы	56
5	Монтаж металлических стоек забора длиной 3 м из профильной трубы 60*60мм (включая подготовку: резка, сварка)	шт.	56
6	Бетонирование металлических стоек забора ( $V=0,15*0,15*3,14*1*56=3,96$ )	куб.м.	3,96
7	Монтаж прожилин в 3 ряда из профильной трубы 40*20 (резка, сварка)	п.м.	330
8	Обезжиривание металлических поверхностей (стоек и прожилин) $S=330*(0,04+0,04+0,02+0,02) + 56*3*(0,06*4) = 39,6+40,32=53,04$	кв.м.	79,92
9	Грунтовка металлических поверхностей (стоек и прожилин)	кв.м.	79,92
10	Окраска металлических поверхностей (стоек и прожилин)	кв.м.	79,92
11	Монтаж профлиста саморезами	кв.м.	220

№	Необходимые материалы	Ед.изм.	Кол-во
1	Профлист С-8, толщина 0,5 RAL 5005	кв.м.	220
2	Труба профильная 60*60мм с толщиной стенки 2 мм	п.м.	330
3	Труба профильная 40*20мм с толщиной стенки 1,5 мм	п.м.	168
4	Саморез кровельный 19мм RAL 5005	шт.	1710
5	Бетон	куб.м.	3,96
6	Уайт-спирит (79,92*0,110=8,79)	кг	8,79
7	Грунтовка ГФ-021 (79,92*0,100=5,3)	кг	7,99
8	Эмаль ПФ-115 (79,92*0,150=7,96)	кг	11,99

Подписи членов комиссии:

Заместитель исполнительного директора  
по работе с ОСП

Главный специалист по УСК

Руководитель ОСП

Перескоков С.А.

Диброва Г.М.

Моргунов А.В.